


Ez a terv - mint szellemi termék - a KOCSISOK ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ tulajdona, melyet szerzői jog véd, továbbadása és / vagy harmadik fél általi felhasználása a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

A kivitelezés megkezdése előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők, a tervezővel, a műszaki ellenőrről és a szakági kivitelezővel egyeztetendők! A tervtől való eltérést a tervező, a műszaki ellenőr, az építésvezető és az érintett kivitelező felé azonnal jelezni kell!


Minden terven szereplő tétel részletes specifikációját lásd gyártói adatszolgáltatásban és vagy a tervdokumentáció részét képező műleírásban/költségvetés kiírásban. Minősítések a hatályos jogszabályok szerint.

A specifikációban referencia típusok szerepelnek, kiváltásuk esetén a megengedett eltérés formailag max.: 10mm, megjelenés, anyaghasználat, mechanikai és minősítési eltérés esetén a tervező és beruházó együttes jóváhagyása szükséges!


Egyedi szerkezetek / kiválasztott anyagok gyártásba adásához a megbízó és a tervező jóváhagyása szükséges! Helyszíni burkolás, kézi felületkezelés, festés, mázolás helyszíni minta alapján történik, melyhez a megbízó és a tervező jóváhagyása szükséges!



csiszolt-polírozott szürke gránit  
hatású polyacryl asztallap



csiszolt-polírozott szürke gránit  
hatású polyacryl homloklap



## Specifikáció

435 x 80 x 90 cm befoglaló méretű kiszolgáló elsőpult. 20/40 Rozsdamentes acél keretszerkezet állítható lábakon, rozsdamentes lemez burkolatokkal, fiók- és ajtólapokkal. 435 x 80 x 4 cm munkalap és 435 x 60 x 4 cm frontlap duplungolt, csiszolt-polírozott szürke gránit hatású polycacryl. 20/40 rm. zártszelvényre ültetett 28 cm magas matt lakkozott, furnirozott - élsvartnizott natúr tölgy lábazatburkolat. Fontlap első élén indirekt LED 19,2 w/fm 3000K° vonalfény. Beépített üvegezett hűtővitrin, fiókos hűtők és egyéb konyhatechnológiai berendezések paramétereit ld. Konyhatechnológiai terv és kiírás, gépészeti- és elektromos kiállítások, szellőzőnyílások ld. GV, GE tervek!

## hely:

8237 Tihany, I. András tér, hrsz.: 4., 5., 6.

**Cél:**

Rege cukrászda,  
új melegkonyhás étterem kialakításának bejelentési terve

2017. június 20.

**Építtető:**


Tihanyi Bencés Apátság,  
8237 Tihany, I. András tér 1.

Dr Korzenszky Richárd

**tervező:**  
felelős tervező: Kocsis Barnabás építész MÉK 13 0590 03  
Kocsisok Építész Stúdió

2000 Szentendre, Stéger Ferenc köz 23.

vezető tervező: Kocsis Gáspár építész belsőépítész




- Rozsdamentes acél keretszerkezet állítható lábakon

Rozsdamentes acél  
– burkolatú fiókos  
tároló

Rozsdamentes acél  
burkolatú fiókos italhűtő

Rozsdamentes acél  
burkolatú fiókos tányér tároló

Rozsdamentes acél  
— burkolatú üveg frontú  
süteményes hűtő, alul hűtött fiókokkal



Rozsdamentes acél  
burkolatú oldalfal

### B1 Bárpult hútfő vitrinrel m=1:20

# BÉ13