


Alaprajzi jel:	6. fix üvegfal
Megnevezés:	üvegezett fix bevilágító üvegfal
Méreték:	2,19 / 2,58
Mellvédmagasság:	-
Darabszám:	1 db
Nyítási irány:	fix
Tokkiképzés:	euro falc fatok
Beépítés módja:	meglévő téglafal közé, káva béléttel
Felületkezelés:	kültéri vastag lazúr
Vasalatok:	-
Üvegezés:	hősziget. üvegezés 4 - 13,5Ar - 4 - 13,5Ar - 4 Low-E Pr. Ug=0,9
Küszöb:	-



megjegyzés:
Ezen dokumentáció a tervezőiroda szellemi tulajdona. A tervdokumentáció jogtalan felhasználása jogi következményeket von maga után. A tervektől való eltérés csak a tervező előzetes írásos engedélyével lehetséges, ellenkező esetben a tervtől eltérő kivitelezésért minden felelősség a kivitelezőt terheli. Amennyiben a tervekben ellentmondás mutatkozik, a tervezőt haladéktalanul értesíteni kell, az érintett szakaszon a kivitelezést fel kell függeszteni. Az építésztervek csak a szakági tervekkel együtt érvényesek! A méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

hely:
8237 Tihany, I. András tér, hrsz.: 4., 5., 6.

tárgy:
Rege cukrászda,
új melegkonyhás étterem kialakításának TENDER terve
2017. június 20.

építtető:
Tihanyi Bencés Apátság,
8237 Tihany, I. András tér 1.
Dr Korzenszky Richárd

tervező:
felelős tervező:Kocsis Barnabás építész MÉK 13 0590 03
Kocsisok Építész Stúdió
2000 Szentendre, Stéger Ferenc köz 23.
vezető tervező: Kocsis Gáspár építész belsőépítész

tervezett állapot

Nyílászáró konszignáció m=1:50 K3