


**Alaprajzi jel:** 3. toló ajtó  
**Megnevezés:** üvegezett terasz toló ajtó  
**Méreték:** 3,88 / 2,58  
**Mellvédmagasság:** -  
**Darabszám:** 2 db  
**Nyítási irány:** toló  
**Tokkiképzés:** euro falc fatok  
**Beépítés módja:** meglévő téglafal közé, káva béléssel  
**Felületkezelés:** kültéri vastag lazúr  
**Vasalatok:** Siegenia Portal- ES  
**Üvegezés:** hősziget. üvegezés 4 - 13,5Ar - 4 - 13,5Ar - 4 Low-E Pr. Ug=0,9  
**Küszöb:** típus küszöb

**4. toló ajtó**  
üvegezett terasz toló ajtó  
5,32 / 2,58  
-  
1 db  
toló  
euro falc fatok  
meglévő téglafal közé, káva béléssel  
kültéri vastag lazúr  
Siegenia Portal- ES  
hősziget. üvegezés 4 - 13,5Ar - 4 - 13,5Ar - 4 Low-E Pr. Ug=0,9  
típus küszöb

**5. toló ajtó**  
üvegezett terasz toló ajtó  
2,40 / 2,58  
-  
1 db  
toló  
euro falc fatok  
meglévő téglafal közé, káva béléssel  
kültéri vastag lazúr  
Siegenia Portal- ES  
hősziget. üvegezés 4 - 13,5Ar - 4 - 13,5Ar - 4 Low-E Pr. Ug=0,9  
típus küszöb

**megjegyzés:**  
Ezen dokumentáció a tervezőiroda szellemi tulajdona. A tervdokumentáció jogtalan felhasználása jogi következményeket von maga után. A tervtől való eltérés csak a tervező előzetes írásos engedélyével lehetséges, ellenkező esetben a tervtől eltérő kivitelezésért minden felelősség a kivitelezőt terheli. Amennyiben a tervekben ellentmondás mutatkozik, a tervezőt haladéktalanul értesíteni kell, az érintett szakaszon a kivitelezést fel kell függeszteni. Az építésztervek csak a szakági tervekkel együtt érvényesek! A méretek a helyszínen ellenőrizendőek!



**hely:** 8237 Tihany, I. András tér, hrsz.: 4., 5., 6.  
**tárgy:** Rege cukrászda, új melegkonyhás étterem kialakításának TENDER terve 2017. június 20.  
**építető:** Tihanyi Bencés Apátság, 8237 Tihany, I. András tér 1. Dr. Korzenszky Richárd  
**tervező:** felelős tervező: Kocsis Barnabás építész MÉK 13 0590 03 Kocsisok Építész Stúdió 2000 Szentendre, Stéger Ferenc köz 23. vezető tervező: Kocsis Gáspár építész belsőépítész

tervezett állapot  
**Nyílászáró konszignáció m=1:50 K2**