


**Alaprajzi jel:**  
**Megnevezés:**  
**Méretek:**  
**Mellvédmagasság:**  
**Darabszám:**  
**Nyitási irány:**  
**Tokkiképzés:**  
**Beépítés módja:**  
**Felületkezelés:**  
**Vasalatok:**  
**Üvegezés:**  
**Küszöb:**

1. bejárati ajtó, nyitható oldalbevilágítóval  
aszimmetrikus szárnyú üvegezett terasz ajtó  
1,60 / 2,02/2,18  
-  
2 db  
ajtó jobbos, oldalbevilágító balos  
euro falc fatok  
meglévő téglafal közé, káva béléttel  
kültéri vastag lazúr  
Siegenia SI-Line  
hősziget. üvegezés 4 - 13,5Ar - 4 - 13,5Ar - 4 Low-E Pr. Ug=0,9  
típus küszöb

1x. bejárati ajtó, nyitható oldalbevilágítóval  
aszimmetrikus szárnyú üvegezett terasz ajtó  
1,45 / 2,02/2,18  
-  
1 db  
ajtó balos, oldalbevilágító jobbos  
euro falc fatok  
meglévő téglafal közé, káva béléttel  
kültéri vastag lazúr  
Siegenia SI-Line  
hősziget. üvegezés 4 - 13,5Ar - 4 - 13,5Ar - 4 Low-E Pr. Ug=0,9  
típus küszöb

2. bejárati ajtó,  
egy szárnyú tömör hőszigetelt bejárati ajtó  
0,92 / 2,02/2,18  
-  
1 db  
balos  
euro falc fatok  
meglévő téglafal közé, káva béléttel  
kültéri vastag lazúr  
Siegenia SI-Line  
tömör fa hőszigetelt betét  
típus küszöb



**hely:**  
8237 Tihany, I. András tér, hrsz.: 4., 5., 6.  
**tárgy:**  
Rege cukrászda,  
új melegkonyhas étterem kialakításának TENDER terve  
2017. június 20.  
**építtető:**  
Tihanyi Bencés Apátság,  
8237 Tihany, I. András tér 1.  
Dr. Korzenszky Richárd  
**tervező:**  
felelős tervező: Kocsis Barnabás építész MÉK 13 0590 03  
Kocsisok Építész Stúdió  
2000 Szentendre, Stéger Ferenc köz 23.  
vezető tervező: Kocsis Gáspár építész belsőépítész

tervezett állapot

Nyílászáró konszignáció m=1:50 K1