


Ez a terv - mint szellemi termék - a KOCSISOK ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ tulajdona, melyet szerzői jog véd, továbbadása és / vagy harmadik fél általi felhasználása a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

A kivitelezés megkezdése előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők, a tervezővel, a műszaki ellenőrrel és a szakági kivitelezővel egyeztetendők! A tervtől való eltérést a tervező, a műszaki ellenőr, az építésvezető és az érintett kivitelező felé azonnal jelezni kell!

Minden terven szereplő tétel részletes specifikációját lásd gyártói adatszolgáltatásban és vagy a tervdokumentáció részét képező műleírásban/költségvetés kiírásban. Minősítések a hatályos jogszabályok szerint.

A specifikációban referencia típusok szerepelnek, kiváltásuk esetén a megengedett eltérés formailag max.: 10mm, megjelenés, anyaghasználat, mechanikai és minősítési eltérés esetén a tervező és beruházó együttes jóváhagyása szükséges!

Egyedi szerkezetek / kiválasztott anyagok gyártásba adásához a megbízó és a tervező jóváhagyása szükséges! Helyszíni burkolás, kézi felületkezelés, festés, mázolás helyszíni minta alapján történik, melyhez a megbízó és a tervező jóváhagyása szükséges!



Specifikáció

180 x 60 x 90 cm befoglaló méretű előkészítő pult. 20/40 Rozsdamentes acél keretszerkezet állítható lábakon, rozsdamentes lemez burkolatokkal , fiók- és ajtólapokkal. 180 x 60 x 4 cm munkalap, csiszolt-polírozott szürke gránit hatású polyacryl. Felette egyedileg méretezett, ragasztott FISCHER dübelezéssel - staflivázon oldalfalra rögzített rm. polctartó sín (m.+0,90 - +2,10) 2db, 3 db állítható magasságú 180 x 30 x 2 cm méretű rm. acél lemez polccal. Vele síkban 19 mm vtg. fehér dekor prégelt bútorlap hátfal 180 x 120 cm. A szerkezet akasztóléccel, távtartó staflivázra szerelt, a faltól 2cm-re eláll. Munkalap feletti polc első élén indirekt LED 19,2 w/fm 3000K° vonalfény. Beépített hűtők,és egyéb konyhatechnológiai berendezések paramétereit ld. Konyhatechnológiai terv és kiírás, gépészeti- és elektromos kiállások, szellőzőnyílások ld. GV, GE tervek!

hely:
8237 Tihany, I. András tér, hrsz.: 4., 5., 6.

tárgy:
Rege cukrászda,
új melegkonyhás étterem kialakításának bejelentési terve
2017. június 20.

építető:
Tihanyi Bencés Apátság,
8237 Tihany, I. András tér 1.
Dr Korzenszky Richárd

tervező:
felelős tervező:Kocsis Barnabás építész MÉK 13 0590 03
Kocsisok Építész Stúdió
2000 Szentendre, Stéger Ferenc köz 23.
vezető tervező: Kocsis Gáspár építész belsőépítész

BÉ15

B3-B4 Előkészítő hátfalpult m=1:20