


# JELMAGYARÁZAT

- fűtés előremenő (kemény részcső)
- fűtés visszatérő (kemény részcső)
- cirkuláció
- ivóvíz vezetékek
- Armaflex NH típ. csőhéj
- elzáró szelep
- elzáró gömbcsap
- szabályozó túszelep
- visszacsapószelep
- fűtési szivattyú
- rezgécscillapító
- nyomásmérő
- rugós biztonsági szelep
- töltő-űritő gömbcsap
- automata légtelenítő
- motoros szelep
- hőmérő
- Termosztátikus szelep
- kondenz semlegesítő

- P1.1** MAGNA1 32-60N  
Vendég primer kör  
V = 1,71m³/ó H=3,4mvo.  
P el.= 1x230 V 42,0W
- P1.2** MAGNA1 32-100N  
Vendég tér radiátor kör (megj.:)  
V = 1,45m³/ó H=5,0mvo.  
P el.= 1x230 V 45W
- P1.3** ALPHA3 25-80N  
Vendég tér padlófűtés kör (megj.:)  
V = 1,40m³/ó H=6,5mvo.  
P el.= 1x230 V 40,9W
- P2** MAGNA1 32-100  
Konyha radiátor kör  
V = 1,5m³/ó H=5,5mvo.  
P el.= 1x230 V 86W
- P3** Magna1 25-100  
Konyha padlófűtés kör  
V = 1,6m³/ó H=6,5mvo.  
P el.= 1x230 V 102W
- P4** MAGNA3 32-120F  
konyha légkezelő kör  
V = 6,5m³/ó H = 5,5mvo.  
P el.= 1x230 V 163W
- P5** MAGNA3 40-150 F  
légkezelő hővisszanyerő kör  
V = 10,0m³/ó H = 10,0mvo.  
P el.= 1x230 V 448W
- P6** Alpha2 15-60  
Szobablokk légkezelő kör  
V = 0,4m³/ó H = 5,5mvo.  
P el.= 1x230 V 29W
- P7** MAGNA1 32-60  
Vendég ház távvezeték kör  
V = 2,9m³/ó H=10,0mvo.  
P el.= 1x230 V 185W
- Phmv** MAGNA1 32-80 F  
HMV fűtési kör  
V = 5,8m³/ó H=5,0 mvo.  
P el.=1x230 V 135W

- V1** Vendég padlófűtés  
termikus szelep  
ESBE VTA 320 NA20 30-70°C
- V2** Konyhaüzem radiátor  
termikus szelep  
ESBE VTA520 NA40 45-60°C
- V3** Konyhaüzem padlófűtés  
termikus szelep  
ESBE VTA 320 NA32 30-70°C
- V4** Konyhai légkezelő kör szelep  
NA40 motoros szelep 0-10 V  
Kvs=20,0m³/ó  
Δp =1,05mvo.
- V6** Szobablokk légkezelő szelep  
NA15 motoros szelep 0-10V  
Kvs=1,5m³/ó  
Δp =0,8mvo.



**DOBAY ÉS TÁRSA**  
MÉRNÖKIRODA KFT  
2011. BUDAKALÁSZ  
DIÓFA U. 13/A.

**GF - 1.**

Központi fűtés  
**Kapcsolási rajz**  
REGE CUKRÁSZDA  
8237. Tihany  
Bencés Apátság  
Hrsz:

TENDER TERV  
M 1 : 50

2017. június hó

Tervező:

*[Handwritten signature]*

Dobay István  
G 13-7927.  
vezető tervező